

NUOVO PREZZO numero 1							PULIZIA E RICONFIGURAZIONE DI CUNETTE delle dimensioni min. di 60 cm di larghezza e 20 cm di profondità attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici e il trasporto e lo smaltimento di eventuale materiale di risulta.						
	Descrizione	unità	fattore	n	kg	ora	dim 1	dim 2	dim 3	Quantità	Prezzo	Importo	
MATERIALI DA PREVENTIVO													
LAVORI ED OPERE COMPIUTE													
SAR18_PF.0001.0002.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina	mc					0,75	0,25	1,00	0,19	14,28	2,68	
MANODOPERA													
SAR18_RU.0001.0001.	Operaio comune ore normali	ora		0,013						0,0125	26,41	0,33	
SAR18_RU.0001.0001.0002	Operaio qualificato ore normali	ora								0	29,30	0,00	
SAR18_RU.0001.0001.0001	Operaio specializzato ore normali	ora								0	31,54	0,00	
TRASPORTI E NOLI													
TOTALE NETTO		cad										3,01	
	Spese generali 15%	€								0,00%	3,01	0,00	
												3,01	
	Utili d'impresa 10%	€								0,00%	3,01	0,00	
												3,01	
	Oneri per la sicurezza 2%	€								0,00%	3,01	0,00	
												3,01	
TOTALE Nuovo Prezzo numero 1		m										3,01	