

n.	Rif. Elenco prezzi Regione Sardegna	Descrizione	unità metriche	prezzo €
MANODOPERA				
1	SAR18_RU.0001.000	Operaio comune ore normali	ora	26,41
2	SAR18_RU.0001.000	Operaio qualificato ore normali	ora	29,30
3	SAR18_RU.0001.000	Operaio specializzato ore normali	ora	31,54
NOLI - TRASPORTI E INDENNIZZI				
LAVORI FINITI				
4	SAR18_PF.0001.0003.000 2	STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	mc	33,67
5	SAR18_PF.0001.0003.000 1	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mm ² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mm ² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7	mq	1,32
6	NP1	PULIZIA E RICONFIGURAZIONE DI CUNETTE delle dimensioni min. di 60 cm di larghezza e 20 cm di profondità attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici e il trasporto e lo smaltimento di eventuale materiale di risulta.	ml	3,01
7	SAR18_PF.0001.0003.000 6	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 3,5/4,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice	mc	167,75