n.	Rif. Elenco prezzi Regione Sardegna	Descrizione	unità metriche	fattore	uguali	peso	dim 1	dim 2	dim 3	misurazioni grafiche	quantità	prezzo €	importo €	note
DECIMOPUTZU														
1	SAR18_PF.0001.000 3.0006	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 3,5/4,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice	mc											
		ricoprimento buche					182,50	4,00	0,03			21,90		colmatura buche
		ricoprimento buche					182,50	4,00	0,03			21,90		tappeto
											43,80	167,75	7.347,45	
		TOTALE DECIMOPUTZU												7.347,45
SILIQUA														
2	SAR18_PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a	mq											
		risagomatura					360,00	3,50	0,15			189,00		
								3,50				189,00	33,67	6.363,63
3	SAR18_PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su	mc											
							360,00	3,50				1.260,00		
											1.260,00	1,32	1.663,20	
		TOTALE SILIQUA												8.026,83

VALLERMOSA												
4	SAR18_PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	mq									
		risagomatura										
						350,00	3,50	0,15			183,75	
											183,75	33,67
5	SAR18_PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7	mc									
						350,00	3,50				1.225,00	
											1.225,00	1,32
												6.186,86
												7.803,86
		TOTALE VALLERMOSA										
VILLASPECIOSA												
6	SAR18_PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a	mc									
						740,00	3,50	0,05			129,50	
											129,50	33,67
7	SAR18_PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su	mq									
						740,00	3,50				2.590,00	
											2.590,00	1,32
												4.360,27
8	NP1	PULIZIA E RICONFIGURAZIONE DI CUNETTE delle dimensioni min. di 60 cm di larghezza e 20 cm di profondità attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici e il trasporto e lo smaltimento di eventuale materiale di risulta.	ml									
					2	740,00					1.480,00	
											1.480,00	3,01
												4.451,29
		TOTALE VILLASPECIOSA										7.779,07
		TOTALE INTERVENTO										30.957,21